OBK 63mm
t.h.v. Van Ambestraat 14

van Ambestraat

van Ambestraat

Dorpsstraat

dranghek voorzien
van verkeersbord C1

ijsbaan 15x30mtr

schaatsen
uitgifte

schaats café

opslag

heater

ijsmachine

slangen
rek

IBC
IBC
IBC

energy
storage
300kW

generator
200kVA

brandstof
tank

toilet heren

toilet dames

pergola (overkapping)

doorsnede
zie blad 002

doorsnede
zie blad 002

40500

20200

20352

5000

5000

14000

14000

2500

2500

17500

13300

5200

2750

2750

10200

7100

opstelplaats
ijsmachine installatie

30
1202

verboden toegang voor onbevoegde

Renvooi

- hand brandblusser
- blusdeken
- brandweer ingang
- opstelplaats blusvoertuig brandweer
- ondergrondse brandkraan
- EHBO
- nooverlichting
- vluchtroute
- vluchtrouteaanduiding volgens NEN 3011
- horeca inrichting bar, uitgifte buffet, koeling
- bouwhekken (gekoppeld) voorzien van zwart doek
- poort 3.50mtr
- fiets / scooter
- dranghek
- afval container / kliko
- praattafel / zitje
- losse bloembak
- bomen
- electra punt (in straatwerk)

Legenda

1. toiletunit
2. alu tent 10.00x20.00mtr
3. alu tent 20.00x40.00mtr
4. heater t.b.v. tent
5. opstelplaats ijsmachine
6. fietsenstalling
7. ijsbaan 15.00x30.00mtr
8. pegodetent 5.00x5.00mtr
9. overkapping t.b.v. frituur

maximaal aantal gelijkertijd aanwezige personen: 250

totale oppervlakte evenemententerrein: ca. 1920m²
(incl. fietsenstalling)

alle (nood-) uitgangen worden voorzien van verlichting

N

0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m

ten alle tijden dient u de maatvoering in het werk te controleren

St. Lingewaard Schaatst

ijsbaan Kinkelplein Bemmel
december 2026 - januari 2027

schaal 1:100 datum 27-03-2026 formaat A0 getekend J. van 't Hullenaar gewijzigd

terreininrichting
Kinkelplein / jeu de boules banen
--

15-05-2026

VASTGOED PLATTEGRONDEN.NL

VASTGOED-PLATTEGRONDEN.NL | INFO@VASTGOED-PLATTEGRONDEN.NL | tel. 06-14364303